



Comune di Sillano Giuncugnano
Provincia di Lucca

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FOGNATURA BIANCA IN GIUNCUGNANO, VIA SANT'ANTONIO, A SEGUITO ECCEZIONALE EVENTO CALAMITOSO DEI GIORNI 21-22 DICEMBRE 2019

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Sillano Giuncugnano

Data, 24/12/2019



IL TECNICO
Geom. Gaspari Moreno

I prezzi non dedotti dal prezzario regionale sono stati concordati con la ditta esecutrice dei lavori

Comune di Sillano Giuncugnano
Settore lavori pubblici

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01	Compenso per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96, comprendente informazione e formazione del personale relativa all'appalto in oggetto, in ottemperanza anche a quanto previsto dal D.Lgs 626/94, visite mediche, riunioni del personale, fornitura di idonei D.P.I., apprestamenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori così come previsti nel piano di sicurezza e redazione del Piano Operativo della Sicurezza. euro (trecentoventi/61)	corpo	320,61
Nr. 2 NP02	Esecuzione di allaccio al sistema fognario esistente, sia in entrata che in uscita, comprese tutte le opere murarie necessarie ivi compresa la demolizione di murature ed il loro successivo ripristino compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta e quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (cinquecentocinquanta/00)	a corpo	550,00
Nr. 3 TOS18_01.A 04.009.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. - fino alla profondità di m 1,50 euro (nove/15)	mc	9,15
Nr. 4 TOS18_01.A 05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. euro (tre/11)	mc	3,11
Nr. 5 TOS18_01.F 06.002.022	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (venti/66)	ml	20,66
Nr. 6 TOS18_02.A 03.002.003	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra euro (quattrocentosessantasette/24)	m³	467,24
Nr. 7 TOS18_02.A 03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai, escluse opere provvisorie - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 euro (quattordici/39)	mq	14,39
Nr. 8 TOS18_04.E 06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa euro (ventiotto/35)	mq	28,35
Nr. 9 TOS19_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 euro (uno/51)	kg	1,51
Nr. 10 TOS19_01.B 04.003.002	Getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 -consistenza S4 euro (novantaotto/55)	m3	98,55
Nr. 11 TOS19_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento-compreso montaggio e smontaggio euro (duecentosette/00)	cadauno	207,00
Nr. 12 TOS19_17.N 06.005.001	WC chimici portatili senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/20)	cadauno	55,20
Nr. 13 TOS19_17.P 05.001.003	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 euro (uno/32)	ml	1,32
Nr. 14 TOS19_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato euro (trentacinque/90)	ora	35,90

Data, 24/12/2018

Il Tecnico
Geom. Gaspari Moreno

